

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ZADANIA: REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3754W GOLESZYN - LESZCZYNKI

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 897	m	897,000	
				RAZEM	897,000
2 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - Wcinki (5+5.4)*2	m2	20,800	
				RAZEM	20,800
3 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywozem urobku poza teren budowy 897*2	m2	1794,000	
				RAZEM	1794,000
4 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie urobku z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km 1794*0.1	m3	179,400	
				RAZEM	179,400
2	45233222-1	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni			
5 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 4520*5.1/5	m2	4610,400	
				RAZEM	4610,400
6 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 4610.4	m2	4610,400	
				RAZEM	4610,400
7 d.2	KNR 2-31 0108-02	Remont cząstkowy mieszanką bitumiczną 100	t	100,000	
				RAZEM	100,000
8 d.2	KNNR 6 0308-01	Warstwa profilowa AC11W 50/70 o grubości śr. 100 kg/m2, grub. 4 cm 4610.4	m2	4610,400	
				RAZEM	4610,400
9 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 4520	m2	4520,000	
				RAZEM	4520,000
10 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 4520	m2	4520,000	
				RAZEM	4520,000
11 d.2	KNNR 6 0113-05	Umocnione pobocze z kruszyw łamanych gr. 10 cm 897*2*1	m2	1794,000	
				RAZEM	1794,000
3	45233225-2	Roboty wykończeniowe			
12 d.3	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 10	szt.	10,000	

				RAZEM	10,000
13 d.3	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000