

KOSZTORYS OFERTOWY						
Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa w Sierpcu						
ODCINEK od km 0+289,05 do km 0+619,05						
Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS BRANŻA DROGOWA:						
Roboty przygotowawcze						
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,330		
2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka betonowego fundamentu ogrodzenia	m ³	6,300		
Roboty rozbiórkowe						
3	KNR 0-11 0325-03	Demontaż wjazdów z kostki bet. o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m ²	34,00		
4	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie wjazdów z nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 6 cm	m ²	42,90		
5	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	402,00		
6	KNR 2- 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	608,50		
7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m ³	62,17		
Jezdnia						
8	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	3119,39		
9	KNR 2-31 0310-01	Warstwa wiążąca asfaltowa (wyrównawcza) z AC11w - grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm	m ²	3119,39		
10	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	3119,39		
11	KNR 2-31 0310-05	Warstwa ścieralna asfaltowa z AC8s - grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m ²	3119,39		
Zieleń						
12	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie humusu ręcznie z przerzutem na terenie płaskim- humus z odzysku	m ²	1251,00		
13	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²	1251,00		
Krawężniki i obrzeża						
14	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki, obrzeża, oporniki i ławy o wym. 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	1181,40		
15	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki, obrzeża, oporniki betonowa z oporem	m ³	55,13		
16	KNR 2-31 0403-05	Oporniki betonowe najazdowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	27,40		
17	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	564,00		
18	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	108,00		
19	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe skośne o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	6,00		
20	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	474,00		
Nawierzchnie i podbudowy (chodnik, ścieżki, zjazdy)						
21	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	647,00		
22	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat.I-IV głębok. 45 cm	m ²	211,00		

23	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat.I-IV głębok. 35 cm	m ²	45,00		
24	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km grunt.kat. III	m ³	244,00		
25	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	903,00		
26	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z pospółki - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	903,00		
27	KNR 0-11 0317-03	Ścieżki i chodniki z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	647,00		
28	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm - zjazdy	m ²	256,00		
29	KNR 0-11 0325-03	Zjazdy z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	211,00		
Oznakowanie						
30	KNNR 6 0702-01	Demontaż istniejących znaków pionowych wsp.0,5R	szt.	1,00		
31	KNNR 6 0702-01	Demontaż słupków z rur stalowych- wsp.0,5R	szt.	1,00		
32	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	5,00		
33	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - tarcze (zgodnie z zestawieniem)	szt.	6,00		
34	KNNR 6 0703-01	Oznakowanie poziome	m ²	106,75		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						