

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa w Sierpcu
ODCINEK od km 0+289,05 do km 0+619,05
BRANŻA SANITARNA- KANALIZACJA DESZCZOWA

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Kanał od S1 do S11						
		Roboty wstępne i rozbiórkowe				
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m	432		
2	KNNR 1 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcy - o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m ³	756		
3	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	118		
4	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³	118		
5	KNR 2-01 0322-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)	m ²	410		
6	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm	m ³	45		
7	KNNR 4 1308-08	Kanały z rur PP sn10 o śr. zewn. 600 mm	m	309		
8	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PCV sn8 o śr. zewn. 200 mm	m	110		
9	KNNR 4 1413-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m	stud.	11		
10	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	18		
11	KNNR 4 1610-11	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 1000 mm	odc. -1 prób.	1		
12		Kamerowanie kanału	m	420		
13	KNNR 1 0214-02	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I	m ³	638		
14	KNNR 1 0605-01	Igłofiltr o średnicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4 m.	szt.	30		
15	KNNR 1 0603-01	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm	godz.	50		
RAZEM NETTO						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM BRUTTO						